

Merkblatt zum Glasfaser-Hausanschluss in Südangeln

Allgemeine Informationen zu Ihrem Hausanschluss

Für die Hausanschlusszuleitung auf Ihrem Grundstück gibt es eine Regelung. Nach dieser ist eine Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, vorbehaltlich der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit, kostenfrei. Jeder Meter, der nicht auf diesem Weg gebaut wird, wird mit Kosten in Höhe von 49,00 € brutto berechnet.

Wichtige Hinweise zu Ihrem Hausanschluss

- Bei Mehrmetern wird die Länge des Hausanschlusses zwischen Ihrer Hauswand (also dem Ort, wo das Leerrohr inkl. des Glasfaserkabels in Ihr Haus geleitet wird) bis zur Grundstücksgrenze zum öffentlichen Grund gemessen.
- Die Kalkulation gilt für jedes Gebäude mit eigener Hausnummer, d. h. Kombinationen aus mehreren Gebäuden sind nicht möglich.
- Vor den Tiefbauarbeiten wird ein Techniker persönlich bei Ihnen vorstellig, um mit Ihnen gemeinsam die Verlegung zu besprechen.

Sollten Sie eine Leitungsführung wünschen, die nicht dem logisch kürzesten Weg entspricht, gibt es für Sie folgende Alternativen:

- Wir verlegen die Überlänge kostenpflichtig (Preis siehe oben).
- Sie lassen die Gesamtlänge von einem anderen Dienstleister vorab verlegen.
- Sollte auf Ihrem Grundstück bereits ein Leerrohr auf der gesamten Länge von der Hauswand bis zum öffentlichen Grund liegen, welches das Leerrohr inkl. des Glasfaserkabels mit aufnehmen kann, werden wir dieses selbstverständlich prüfen und bei entsprechender Eignung verwenden. In diesem Fall ist die Überlänge kostenlos.

Wichtige Hinweise zur Eigenverlegung der Gesamtlänge:

Sollten Sie die Gesamtlänge selbst oder durch einen Dienstleister verlegen lassen wollen, sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Sie können als Leerrohr eine Kaltwasserleitung DN32 (Durchmesser 32mm) verwenden, die Sie in jedem Baumarkt günstig kaufen können.
- Bitte verschließen oder verkleben Sie Beginn und Ende des Rohres vor dem Verlegen luft- und wasserdicht, damit keine Verunreinigung im Innern des Rohres entsteht. Eine Verunreinigung könnte sonst später zu Problemen beim Verlegen des Leerrohres (Speedpipe 10/6 mm) inkl. des Glasfaserkabels im Rohrrinnern führen.
- Bei größeren Längen, sollten Sie eine Verbindungsmuffe setzen, um zwei dieser Leitungen miteinander zu verbinden, sowie auf gesamter Länge ein Zugseil einbringen.
- Bitte lassen Sie an Beginn und Ende des Rohres jeweils einen Reservering von ca. 2 m stehen.
- Das Rohr (bitte auf geradlinige Verlegung achten) sollte mindestens eine Überdeckung von 60 cm bekommen und in einem Sandbett verlegt werden.
- Sollten Sie Zugriff auf ein Warnband („Achtung Telekommunikationskabel“ oder dergleichen) haben, empfehlen wir, dieses ca. 20 cm über dem Rohr mit in die Grabenverfüllung einzubringen.
- Wenn möglich, lassen Sie eine Grube am Zugang zu Ihrem Gebäude offen, so dass wir hier, im Zuge der Erschließung, Ihre Hauszuführung fachgerecht erstellen können, ohne erneut graben zu müssen.
- Bei in Eigenleistung verlegten Leerrohren gibt es keinen Anspruch auf eine mögliche Verwendung. Damit wir bei Bedarf Wartungs- und Reparaturarbeiten vornehmen können, wird uns das von Ihnen bereitgestellte Schutzrohr bei Nutzbarkeit vollumfänglich überlassen.